

|  |          |   |              |
|--|----------|---|--------------|
| 事例名  | 磯子区 K 様邸 | 施工時期  | 2014年 3月     |
|  |          | 営業担当  | 小川 和弘        |
|  |          | 施工担当  | 成田・(有)高勇造園土木 |
|  |          | <b>主な施工内容</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・LIXIL アーキフィット</li> <li>・サイドスクリーン</li> <li>・インターロッキング平板</li> <li>・コンクリート渡り石</li> </ul> <p style="text-align: right;">他</p> |              |



テラスもインターロッキング施工

**施工のポイント**

新築のお宅にカーポートとテラスを綺麗にしたいとのご要望でした。  
 関東地区に大雪が降った直後であった為、カーポートについては荒天への強固な対策と  
 サイドスクリーンの設置がご希望でした。駐車場が変形で、道路勾配も強いのが難点です。  
 まずは、カーポートは耐風・耐雪仕様としたうえで、柱を通常2本のところ3本に増やしました。  
 サイドスクリーンについてはカーポートに追加した柱を利用し、補助柱を減らしました。  
 また、カーポート屋根の長さに対してワンサイズ短い物を使用することにより、車の出入りが  
 しやすいように工夫をしました。  
 あわせて、テラスが土の状態でしたので、インターロッキング平板を敷設しました。